

- Objekt:** Errichtung von Windmessmasten
- Situation:** Die Windmessmasten waren nach einer Vereisung und nachfolgendem Sturm umgestürzt.
- Fazit:** Nur eine korrekte Abschätzung der anzusetzenden Eis- und Windlasten und eine Betrachtung des Gesamtsystems aus Mast und Seilen führen zu einer stand-sicheren Konstruktion.
- Behelf:** Neubau



Abgeknickter Mast



Vereisung