

- Objekt:** Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses.
- Situation:** Bei der Abnahme der freigelegten Konstruktion wurde festgestellt, dass die tragenden Deckenbalken vom Installateur in Feldmitte zu mehr als 40% eingekerbt worden waren.
- Fazit:** Bei der vorgesehenen Nutzung nach dem Umbau wäre ein Einsturz der Decke nicht ausgeschlossen gewesen.
- Behelf:** Verstärkung der Deckenbalken durch beidseitig angebrachte Laschen und neue Trassierung der Installation.

