

- Objekt:** Neubau eines Fachmarktcenters
Hier: Gebäudeteil mit einer Tragkonstruktion aus Spannbetonbindern
- Situation:** Die nichttragenden Mauerwerkswände mit einer Höhe von ca. 7 m waren am Kopf nicht gehalten.
- Fazit:** Bei unterschiedlichen Druckverhältnissen in der Halle bestand Einsturzgefahr der Wände.
- Behelf:** Die Wandköpfe wurden über angeschraubte Winkel mit den als Schubfeld ausgebildeten Dachtrapezblechen verbunden.

